

Warszawa, 14.06.2022 r.

Państwowe Muzeum Archeologiczne

w Warszawie

ul. Długa 52

00-241 Warszawa

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w wariantcie z negocjacjami na:

„Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”

Oznaczenie postępowania: TP/4/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie niniejszym udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: W opisie dokumentacji i przedmiarze występują różnice w ilościach opraw prosimy o wyjaśnienia, które ilości są prawidłowe.

Odpowiedź: Zamawiający załącza prawidłowe zestawienie ilości opraw:

Nr	Typ katalogowy	j.m.	Ilość	FZLV-1	FZLV-2	FZLV-3	FZLV-4	FZLV-5	FZLV-6	FZLV-7
1	SYSTEM BATERII GRUPOWEJ FZLV 12 Ah - wyposażony w moduł WEB, oraz regulator DIMM. Czas podtrzymania 1h.	szt.	7							
2	QN14-AXNU-1*1W-FZLV	szt.	23		9		5		5	4
3	QN31-AXNO-1*3W-FZLV	szt.	8	5					3	

4	QN61-AXNO-1*6W-FZLV	szt.	27					27		
5	QN64-AXNU-1*6W-FZLV	szt.	7			7				
6	XN30-EXIT-3W-FZLV	szt.	19	7						12
7	VN31-LOVATO2-1*3W-FZLV	szt.	67	4	15	1	7	10	14	16
8	VN33-LOVATO2-LV2R-1*3W-FZLV	szt.	22		6		7	1	3	5
9	Y1-INFINITY IIB-IF2B-1W-FZLV	szt.	51	5	9	8	6	12	5	6
10	Y2-INFINITY IIAC-IF2AC-1W-FZLV	szt.	9		1		3			5
11	Y3-INFINITY IIAL-IF2AL-1W-FZLV	szt.	7			5		2		
12	Przełącznik 230VAC/230VAC	szt.	9		2	4	1	1		1
13	Czujnik zaniku fazy CZF-310	szt.	8			4		4		
14	ON30-OUTDOOR-3W-FZLV	szt.	45		4	41				
15	MS1-MICROSPOT-3W-FZLV	szt.	33		2	10		21		
suma			335		w tym	318	opraw			

Pytanie nr 2: Na wizji lokalnej zauważono istniejący remont (w ramach innego postępowania) pomieszczeń objętych postępowaniem POSTĘPOWANIE TP/4/2022, w których wykonano częściowo trasy kablowe E90. Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu tychże tras oraz potwierdzenia że mogą zostać użyte do ułożenia okablowania objętego niniejszym postępowaniem tj. POSTĘPOWANIEM TP/4/2022.

Odpowiedź: Zamawiający przesyła w załącznikach pdf (rys. 18,19 i 20) rysunki instalacji elektrycznych zawierające trasy kablowe E90. Na poziomie piwnicy trasy są wrysowane na udostępnionym w dokumentacji projektowej podkładzie (rys.1 i rys.5). Na parterze trasy kablowe będą kanałem pod podłogą, wzdłuż ścian wokół całej przestrzeni parteru. Zamawiający potwierdza, że częściowo wykonane trasy kablowe E90 mogą zostać użyte do ułożenia okablowania objętego niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający zapewni niczym nie skrepowany dostęp do rozdzielnic elektrycznych wraz z możliwością ingerencji celem podłączenia Czujników zaniku fazy i przekazania tego sygnału do szaf FZLV? Czy rozdzielnice są objęte gwarancją ?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni nieskrepowany dostęp do rozdzielnic elektrycznych celem podłączenia czujników zaniku fazy i przekazania tego sygnału do szaf FZLV. Rozbudowa rozdzielnic została przewidziana w projekcie „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу

Warszawskiego” jako pola odpływów rezerwowych. Wykorzystujemy po jednym w każdej z rozdzielnic piętrowych.

Rozdzielnie zostaną objęte gwarancją po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru dla całej inwestycji i nastąpi to po wykonaniu instalacji awaryjnej będącej przedmiotem tego postępowania.

Pytanie nr 4: Prosimy o oznaczenie na projekcie wykonawczym linii wykonywania bruzd z podaniem głębokości i sposobu ich odtworzenia np. Czy tylko wstępne uzupełnienie?. (z uwagi na istniejący remont - oraz z uwagi na wykończenie kilku pomieszczeń).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bruzdy należy wykonywać jako wtynkowe (do 2,5cm). W przedmiarze robót poz. 14 i 15 przewidziano wstępne uzupełnienie bruzd.

Wyżej udzielone odpowiedzi stanowią zmiany i uzupełnienia SWZ i wykonawcy powinni uwzględnić je przy opracowaniu oferty w postępowaniu jw.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w SWZ w części XXIII TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT, w taki sposób, że ust. 1 i 4 przyjmują brzmienie:

1. Termin złożenia oferty 2022-06-28 12:00
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 2022-06-28 12:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pozostałe warunki SWZ bez zmian.

Z poważaniem,

dr Wojciech Brzeziński

Dyrektor

Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie